

## SCHEDA TECNICA PRECONNECT®



- 1) Travetti inferiori a vista in legno
- 2) Listoni in legno
- 3) Interposto a vista
- 4) Telo traspirante
- 5) Strato isolante
- 6) Secondo assito
- 7) Guaina
- 8) Manto di copertura a cura ed onere del committente

**Wood Beton Preconnect®** è la soluzione preassemblata in stabilimento utilizzata per realizzare coperture in legno: sfruttando i listoni per il contenimento del pacchetto tetto, abbiamo connesso il travetto a vista col listone stesso, aumentando la sezione resistente del travetto, e quindi diminuendo lo spessore del solaio. Il preassemblaggio del tetto concepito come una struttura “mista legno-legno” mantiene le caratteristiche di un tetto tradizionale, avendo però un peso proprio non superiore ai 60 Kg/mq.

- SOLAI e COPERTURE:**
- Travetti inferiori a vista in legno (massello o lamellare)
  - Assito di collegamento interposto
  - Telo traspirante impermeabile con funzione di freno a vapore
  - Moraletti superiori in legno massello
  - Strato di isolamento termico con eventuale telo traspirante
  - Camera di ventilazione all’estradosso
  - Secondo strato di assito grezzo

**VANTAGGI:**

- Maggiore resistenza ai carichi verticali
- Eliminazione dell’inflessione verso il basso, tipica degli elementi lignei
- Fornitura del pannello già protetto da guaina bituminosa